


RZUT PRZYZIEMIA KONTENERA
skala 1:50



Zestawienie powierzchni

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	posadzka
1.1	POM. WYKONAWCÓW	7.78	ceramika
1.2	KORYTARZ	3.38	ceramika
1.3	SANITARIATY	5.35	ceramika
1.4	POM. WYKONAWCÓW	7.78	ceramika
	RAZEM POW. UŻYTKOWA	24.29	

- | | |
|---|---|
| I | - okładzina: płyty HPL lub
włóknocementowe 1,5cm |
| | - pustka powietrzna 2cm |
| | - wiatroizolacja |
| | - wełna mineralna 8cm |
| | - konstrukcja stalowa 10cm |
| | - piana PUR 10cm |
| | stelaż stalowy 5cm |
| | - wełna mineralna 5cm |
| | - paroizolacja |
| | - poszycie z płyt g-k 1,25cm |

- | | |
|----|------------------------------|
| II | - poszycie z płyt g-k 1,25cm |
| | - stelaż stalowy 10cm |
| | - wełna mineralna 10cm |
| | - poszycie z płyt g-k 1,25cm |

- | | |
|-----|------------------------------|
| III | - poszycie z płyt g-k 1,25cm |
| | - stelaż stalowy 5cm |
| | - wełna mineralna 5cm |
| | - poszycie z płyt g-k 1,25cm |