


RZUT PRZYZIEMIA KONTENERA  
skala 1:50



| Zestawienie powierzchni |                     |                   |          |
|-------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Lp.                     | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | posadzka |
| 1.1                     | POM. WYKONAWCÓW     | 7.78              | ceramika |
| 1.2                     | KORYTARZ            | 3.38              | ceramika |
| 1.3                     | SANITARIATY         | 5.35              | ceramika |
| 1.4                     | POM. WYKONAWCÓW     | 7.78              | ceramika |
|                         | RAZEM POW. UŻYTKOWA | 24.29             |          |

- I

- okładzina: płyty HPL lub włóknocementowe 1,5cm

- pustka powietrzna 2cm

- wiatroizolacja

- wełna mineralna 8cm

- konstrukcja stalowa 10cm

- piana PUR 10cm

- stelaż stalowy 5cm

- wełna mineralna 5cm

- paroizolacja

- poszycie z płyt g-k 1,25cm

- II

- poszycie z płyt g-k 1,25cm

- stelaż stalowy 10cm

- wełna mineralna 10cm

- poszycie z płyt g-k 1,25cm

- III

- poszycie z płyt g-k 1,25cm

- stelaż stalowy 5cm

- wełna mineralna 5cm

- poszycie z płyt g-k 1,25cm



USŁUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT  
ul. Główna 88, 76-251 Kobylnica  
NIP: 839-297-42-72  
tel. 724-064-026  
e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

OBIEKT:  
Budowa obiektu kontenerowego - zaplecza sceny Promenady Nadmorskiej, dz. nr 20/2 Ustka

INWESTOR:  
GMINA MIASTO USTKA, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA KONTENERA

BRANŻA: ARCHITEKTURA ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Wojciech Podruchny uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: PO/KK/410/2011

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2017 skala 1:50 NR RYS. A1